ZADANIE																			
TRZY REJONY ENERGETYCZNE: BRANIEWO, LIDZBARK WARMIŃSKI, KĘTRZYN																			
WYMIANA LINII nN						Wymiana przyłączy	WYMIANA LINII SN						DZNAKOWANIE KULAMI LINII SN	WYMIANA IZOLATORÓW	WYMIANA ODŁĄCZNIKÓW				WYMIANA/IZOLOWANIE STACJI	
Nr stacji	Nazwa stacji	Obwód	Linia nN/Zakres prac	Proponowany typ przewodu nN	Długość (m)	liczba (szt.)	Numer linii SN	Nazwa odcinka linii SN	Linia SN/Zakres prac	Proponowany typ przewodu SN	Długość (m)	Liczba kul	Liczba izolatorów	Linia SN/Zakres prac	Proponowany typ rozłącznika SN	Liczba odłączników	Nr odłącznika	Linia SN/Zakres prac	Proponowany typ wymienianej stacji SN /nn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T-1448	Gronowo kolonia	100	Wymiana linii nN 4xAFL 35 na izolowaną	AsXSn 4x50	210	x	10118	Gronowo kolonia	Wymiana linii SN 3 x AFL 6-35 na izolowaną	3x AASXSN 1x 50	120	1	6	Wymiana odłącznika ON3 V na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41478	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
		100	Wymiana przyłącza 4xAL 16 na izolowaną	AsXSn 4x25	x	1													
x	x	x	x	x	x	x	10117	Gronowo Wieś	Wymiana linii SN 3xAFL 35 na izolowaną	3x AASXSN 1x 50	80	1	6	Wymiana odłącznika OUN III 20/4 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41384	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	Gronowo Granica	x	x	x	1	x	Wymiana odłącznika OUN III 20/4 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	1135	Izolowanie stacji transformatorowej STSa - 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1413	Pęciszewo	100	Wymiana linii Nn 4xAL 50 na izolowaną	AsXSn 4x50	810	x	8105	Pęciszewo	Wymiana linii SN na 3 x AFL 35 izolowaną	3x AASXSN 1x 50	180	2	9	Wymiana odłącznika OUN III-20/4 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41465	Izolowanie stacji transformatorowej STSa - 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1415	Grzechotki	100	x	x	x	x	8121	Grzechotki	x	x	x	1	x	Wymiana odłącznika OUN III -20/4 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41415	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
		100	x	x	x	x													
T-1456	Głębock Wieś	100	Wymiana linii nN na 4xAL 70 izolowaną	AsXSn 4x70	640	x	6605	Głębock Wieś	Wymiana linii SN 3xAFL 25 na izolowaną PAS 50	3x AASXSN 1x 50	20	1	3	Wymiana odłącznika ON3V -20/2 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41468	Izolowanie stacji transformatorowej STSp - 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
		100	Wymiana linii nN 4xAL 35 NA izolowaną	AsXSn 4x35	75	x													
		200	Wymiana linii Nn 4xAL 50 na izolowaną	AsXSn 4x50	280	x													
		100	Wymiana przyłącza na izolowane	AsXSn 4x25		3													
T-1457	Głębock V	100-200	Wymiana linii nN 4xAL 25 na izolowaną	AsXSn 4x50	1 390	x	6610	Głębock V	Wymiana linii SN 3xAFL 25 na izolowaną	3x AASXSN 1x 50	100	1	6	Wymiana odłącznika ON3P 20 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41454	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
		100	Wymiana przyłącza AL. 16 na izolowane	AsXSn 4x25		1													
T-1833	Głębock Ośrodek Wczasowy		Wymiana linii nN 4xAL 25 na izolowaną	AsXSn 4x50	170	x	6625	Głębock Ośrodek Wczasowy	Wymiana linii SN 3xAFL 35 na izolowaną	3x AASXSN 1x 50	100	1	6	Wymiana odłącznika na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41389	Izolowanie stacji transformatorowej STSa 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1834	Głębock Zachód	100-200	x	x	x	x	6627	Głębock Zachód	Wymiana linii SN na izolowaną PAS 50	3x AASXSN 1x 50	70	1	6	Wymiana odłącznika ON3V 20/2 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41733	x	x
		100-200	x	x	x	x													
T-1458	Głębock IV	100-200	Wymiana linii nN 4 x AL. 35 na izolowaną	AsXSn 4x50	1 800	x	6609	Głębock IV	x	x	x	1	x	Wymiana odłącznika ON3P -20 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41456	Wymiana stacji STSa- 20/100	STNu 20/250
		100-200	Wymiana przyłącza na izolowane	AsXSn 4x25	x	4													
T-1460	Głębock I	200	x	x	x	x	6611	Głębock I	x	x	x	1	x	Wymiana odłącznika ON3P -20 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41458	Wymiana stacji STSa 20/125	STNu 20/250
		200	Wymiana przyłącza AL. 16 na izolowane	AsXSn 4x25	x	3			x	x	x	1	x						
		100	Wymiana linii nN 4xAL 35 na izolowaną	AsXSn 4x50	930	x			x	x	x	1	x						
		100	Wymiana linii nN 4xAL 25 na izolowaną	AsXSn 4x35	640	x			x	x	x	1	x						
T-1459	Głębock II	100	Wymiana linii nN 4X AL 25 na izolowaną	AsXSn 4x50	570		6612	Głębock II	Wymiana linii SN na izolowaną PAS 50	3x AASXSN 1x 50	70	1	6	Wymiana odłącznika na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41455	Wymiana stacji STSa 20/125	STNu 20/250
		100	Wymiana przyłącza AL. 16 na izolowane	AsXSn 4x25	x	3													
T-1443	Krzekoty PGR	100	Wymiana linii nN 4xAL 70 na izolowaną	AsXSn 4x70	650	x	8116	Krzekoty PGR	Wymiana linii SN 3xAFL 35 na izolowaną	3x AASXSN 1x 50	40	1	3	Wymiana odłącznika OS4V 20/4 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	1104	Izolowanie stacji transformatorowej STSp - 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1442	Krzekoty Wieś	100-200	Wymiana linii nN 4xAL 35/50 na izolowaną	AsXSn 4x50	1 400	x	8115	Krzekoty Wieś	Wymiana linii SN na izolowaną PAS 50	3x AASXSN 1x 50	260	2	9	Wymiana odłącznika ON3V -20 na rozłącznik	SRNUp - 24/400	1	41436	Izolowanie stacji transformatorowej STSa 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
		300	Wymiana linii nN 4xAL 25 na izolowaną	AsXSn 4x35	150	x													
T-1419	x	x	x	x	x	x	x	Żelazna Góra PGR	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1424	x	x	x	x	x	x	x	Żelazna Góra Wieś	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Izolowanie stacji transformatorowej STSa 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1416	x	x	x	x	x	x	x	Żelazna Góra Kolonia	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1431	x	x	x	x	x	x	x	Krasnolipie I	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1420	x	x	x	x	x	x	x	Krzewno kolonia I	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji ZH-15	STNu 20/250
T-1748	x	x	x	x	x	x	x	Krzewno Hydrofornia	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Izolowanie stacji transformatorowej STSn 20/250	PAS 50 + okapturzenie
T-1421	x	x	x	x	x	x	x	Krzewno Młyn kolonia	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji ZH-15	STNu 20/250
T-1422	x	x	x	x	x	x	x	Krzewno Młyn	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1430	x	x	x	x	x	x	x	Krasnolipie II	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1494	x	x	x	x	x	x	x	Sówki	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Izolowanie stacji transformatorowej STSa 20/250	AASXSN 1x 50 + okapturzenie
T-1453	x	x	x	x	x	x	x	Sówki kolonia	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1452	x	x	x	x	x	x	x	Lelkowo III	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-1446	x	x	x	x	x	x	x	Lelkowo II	x	x	x	1	x	x	x	x	x	Wymiana stacji STSa 20/100	STNu 20/250
T-0489	Spytajny Wieś	01-Bartoszyce	Wymiana linii na izolowane (4xAl50) zabudowa platform st.Si6	ASXSN 4x50	300	2	(3206) Bartoszyce - Górowo Południe	odg.- Spytajny Wieś, stan.: 10 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 25)	3x AASXSN 1x 50	50	x	3	x	x	x	x	x	x
		02-Górowo	Wymiana linii na izolowane (4xAl50)	ASXSN 4x50	350	x								x	x	x	x	x	x

L-0644	Rodnowo 1	01-Kolonia	wymiana linii na izolowane (4xal25)	ASXSN 4x50	800	x	(3206) Bartoszyce - Górowo Południe	odg. Rodnowo 1, stan.: 29 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 25)	3x AASXSN 1x 50	100	1	6	x	x	x	x	x	x	
	Rodnowo 2	02-Kolonia lewa strona	wymiana linii na izolowane (4xal25)	ASXSN 4x50	550	x	(3206) Bartoszyce - Górowo Południe	odg. Rodnowo 2, stan.: 23 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 25)	3x AASXSN 1x 70	950	5	30	x	x	x	x	x	x	x
L-0646	Rodnowo 3	01-Rodnowo	wymiana linii na izolowane (4xal35)+(4xal50)	ASXSN 4x50	1 050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		02-Kolonia	wymiana linii na izolowane (4xal35)	ASXSN 4x50	1 050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L-0614	Wiewiórki Wieś	04-Kolonia	x	x	x	x	(3411) Górowo - Bartoszyce Południe	odg. Wiewiórki Wieś, stan. 171 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 35)	3x AASXSN 1x 70	X	4	X	x	x	x	x	x	x	x
L-0716	Wiewiórki Kolonia	01-Kolonia	x	x	x	x	(3411) Górowo - Bartoszyce Południe	odg. Wiewiórki Kolonia, stan.: 176 + stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 25)	3x AASXSN 1x 70	650	3	21	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	(3406) Górowo - Bartoszyce Północ	odg. Toprzyny Kolonia, stan.: 12 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 25)	3x AASXSN 1x 50	100	1	6	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	(3412) Górowo - Lelkowo	odg. Augamy, stan.: 70 - stacja + wymianu odłącznika	x	x	x	2	x	x	x	x	1	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	(1814) Korsze - Gierkiny	odg. Lwowiec Kolonia, stan.: 144 - stacja	wymiana linii na izolowane (Afl-6 35)	3x AASXSN 1x 50	850	4	27	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	(3211) Bartoszyce - Sępopol 2	odg. Szczurkowo, stan.: 26 - stacja	Wymiana linii na izolowane(Afl-6 35) st.26-stacja	3x AASXSN 1x 50	250	2	8	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x		Bartoszyce-Górowo Płd.	Spytajny Wieś nr odłącznika 68850		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Bartoszyce-Górowo Płd.	Spytajny 2 nr odłącznika 66220		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Bartoszyce-Górowo Płd.	Spytajny Wieś I 2 odg. Nr odłącznika 68840		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Bartoszyce-Górowo Płd.	Barciszewo S nr odłącznika 60545		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Bartoszyce Płn.	Toprzyny nr odłącznika 60597		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Bartoszyce Płn.	Woryny Wieś nr odłącznika 60371		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Kamińsk	Dęby Wieś nr odłącznika 69280		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Kamińsk	Dęby 1 nr odłącznika 69430		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Kamińsk	Dęby 2 nr odłącznika 69450		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Lelkowo	Kandyty Hydrofornia nr odłącznika 66800		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Górowo-Lidzbark 2	Sołtysowizna 2 nr odłącznika 62360		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Gierkiny	Długa Wieś nr odłącznika 67480		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Gierkiny	Stopki Długa Kolonia nr odłącznika 69710		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Gierkiny	Stopki PGR nr odłącznika 69730		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Gierkiny	Lipica 2 Romaliny nr odłącznika 67880		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Gierkiny	Romaliny nr odłącznika 60315		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Korsze	Romankowo 2 nr odłącznika 68430		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Korsze	Romankowo 4 nr odłącznika 68450		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępupol-Korsze	Romankowo 3 nr odłącznika 68440		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Sępopol-Korsze	Romankowo Wieś nr odłącznika 68420		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K-557	Wilczyny III	SI. nr 19 AL35	wymiana linii na izolowane AsXSn 4x50	ASXSN 4x50	680	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K-683	Siedlewa II	SI. nr 1 AL50	wymiana linii na izolowane AsXSn 4x50	ASXSN 4x50	330	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		SI. nr 8 AL50	wymiana linii na izolowane AsXSn 4x50	ASXSN 4x50	590	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K-146	Wilczyny	Wieś AL35	wymiana linii na izolowane AsXSn 4x50	ASXSN 4x50	750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Kętrzyn-Barciany	Błędowo K-328 nr odłącznika 50591		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Kętrzyn-Barciany	CACKI PGR K-587 nr odłącznika 50566		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Kętrzyn-Barciany	Gęsiki Kolonia K-336 nr odłącznika 50311		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Kętrzyn-Barciany	Gradowo K-464 nr odłącznika 50423		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Sępopol	Bykowo Ferma K-343 nr odłącznika 52880		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Sępopol	Wiklewo K-521 nr odłącznika 50201		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Sępopol	Stawnica PGR K-360 nr odłącznika 52830		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Drogosze	Modgarby 3 K-1122 nr odłącznika 50426		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Drogosze	Sylginy 1 K-359 nr odłącznika 50186		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	Korsze-Drogosze	Sylginy 2 K-758 nr odłącznika 50369		x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	x