

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU MSTW KRYCHNOWICE					
1 1.ROBOTY REMONTOWE					
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy /starej asfaltowej wraz z jej utylizacją / na dachach betonowych - pierwsza warstwa 6.25*10.20	m ²		
			m ²	63.750	
				RAZEM	63.750
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy /starej asfaltowej wraz z utylizacją/ na dachach betonowych - następną warstwa 6.25*10.20	m ²		
			m ²	63.750	
				RAZEM	63.750
3	KNR-W 4-01 d.1 01.0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termoizolacyjną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 6.25*10.20	m ²		
			m ²	63.750	
				RAZEM	63.750
4	KNR-4-01 d.1 0630-08 z.sz. 2.5	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (6.25+10.20)*2*0.30	m ²		
			m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
5	KNR-4-01 d.1 0726-01	Skucie odparzonych i uszkodzonych tynków i uzupełnienie / zewnętrznych / zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.50*1.50*6+2.50*1.25*5	m ²		
			m ²	29.125	
				RAZEM	29.125
6	KNR-0-23 d.1 2612-08	STOPTER - ochrona narożników wypukłych katownikami metalowymi 3.40*4+2.5*6+1.60*2+1.30*1	m		
			m	33.100	
				RAZEM	33.100
7	KNR-0-23 d.1 2612-06	System STOPTER - przyklejenie warstwy sialki na ścianach (6.10+10.10)*2*3.40+(1.30*2.50+1.60*2.50*2)	m ²		
			m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
8	KNR-0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie 98.91	m ²		
			m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
9	KNR-4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.50*1.50*2+2.50*1.30*1	m ²		
			m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
10	KNR-AT-31 d.1 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie, podłoża silnie chłonna 98.91	m ²		
			m ²	98.910	
				RAZEM	98.910
11	KNR-4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (6.10+10.10)*2*0.50	m ²		
			m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
12	NNRNKB d.1 202 0546-01	(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloruwinylu o sr. 115 mm łączzone na klej - montaż rynien 10.20	m		
			m	10.200	
				RAZEM	10.200
13	KNR-0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z PCV o sr. 10,0 i 11,0 cm. 3.30	m		
			m	3.300	
				RAZEM	3.300
14	KNR-4-01 d.1 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.75+2.80)*2*3.20+(1.50*2.50)+(2.70+9.70)	m ²		
			m ²	56.970	
				RAZEM	56.970
15	KNR-4-01 d.1 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.70*9.70)+(2.80*9.70)	m ²		
			m ²	53.350	
				RAZEM	53.350