

PRZEDMIAR ROBÓT  
REMONT DACHU STW LHS Sędziszów 03.09.2014 r

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	Dach				
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	18,10*(0,15+0,19+0,23+0,05)+2*7,55*(0,15+0,17+0,02+0,33+0,05)+18,10*(0,05+0,25+0,25+0,03+0,03+0,17)+2*0,2*(1,78+0,74*2)	m <sup>2</sup>	37,516	
				RAZEM	37,516
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18,10+2*0,25	m	18,600	
				RAZEM	18,600
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	5,02*2	m	10,040	
				RAZEM	10,040
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-06	18,10*7,55+1,78*0,75*2	m <sup>2</sup>	139,325	
				RAZEM	139,325
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-07	Krotność = 3 poz.4	m <sup>2</sup>	139,325	
				RAZEM	139,325
6	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02	25	miejsc.	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	poz.4	m <sup>2</sup>	139,325	
				RAZEM	139,325
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc za zmianę grub. o 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	Krotność = 2 poz.4	m <sup>2</sup>	139,325	
				RAZEM	139,325
9	KNR 2-02	Solary budynków jednokond. o wys. ponad 4,5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr. wap. lub cem. wap. gr. 1ceg. - Podmurowanie ogniomurów	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	(18,60+7,63*2)*0,3	m <sup>2</sup>	10,158	
				RAZEM	10,158
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w. rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	poz.1	m <sup>2</sup>	37,516	
				RAZEM	37,516
11	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-niu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1	0529-04	18,10+2*7,55	mb	33,200	
				RAZEM	33,200
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-chu konstr. na zaprawie / Ułożenie płyt styropapy na warstwie wyrównawczej cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-02	18,10*7,55	m <sup>2</sup>	136,655	
	analogia			RAZEM	136,655
13	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu / Dyblowanie styropapy gr. 10 cm	szt.		
d.1	2609-05	poz.4*4	szt.	557,300	
	analogia			RAZEM	557,300
14	NNRNKB	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0534-02	poz.12	m <sup>2</sup>	136,655	
				RAZEM	136,655
15	NNRNKB	(z.VII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0547-01	18,60	m	18,600	
				RAZEM	18,600
16	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m		
d.1	202 0550-04	5,00*2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kołanka o śr. 125 mm	szt.		
d.1	202 0550-08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT  
REMONT DACHU STW LHS Sędziszów 03.09.2014 r

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VIII) Ryzny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0547-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	NNRNKB	(z.VIII) Ryzny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1	202 0547-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odł. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	poz.4*0,04	m <sup>3</sup>	5,573	
				RAZEM	5,573
21	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod: za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	Krotność = 20 poz.20	m <sup>3</sup>	5,573	
				RAZEM	5,573
22	Analiza in-	Koszt składowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy	m <sup>2</sup>		
d.1	dywiduaina	poz.20	m <sup>2</sup>	5,573	
				RAZEM	5,573