

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont budynku Dyspozytorni NC IDZIKOWICE 04.09.2014

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Dach (bez łącznika)</b>					
1	<b>KNR-W 4-03</b>	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych	szt.		
d.1	<b>1138-02</b>	20+16+2+10	szt.	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
2	<b>KNR-W 4-03</b>	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1	<b>1140-05</b>	18,0+3,0*2+9,4+9,6+15,0+1,5	m	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0523-09</b>	(18,0+3,0*2+9,4+9,6)*0,5	m <sup>2</sup>	21,500	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>21,500</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0518-06</b>	18,0*9,6+18,0*1,0	m <sup>2</sup>	190,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,800</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0519-01</b>	18,0*9,6+18,0*1,0	m <sup>2</sup>	190,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>190,800</b>
6	<b>KNR 0-22</b>	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1	<b>0529-04</b>	3,0*2+9,4+9,6+2*1,0	mb	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
7	<b>KNR 0-22</b>	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwodu		
d.1	<b>0529-06</b>	0,4*4*4	mb obwodu	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
<b>2 Roboty wewnętrzne (pomieszczenie dyspozytorni, wc, korytarz, pom. socjalne, pom. biurowe)</b>					
8	<b>KSNR 7</b>	Ściany panelowe, osłonowe aluminiowe / Rozebranie okładziny ścian z płyt modułowych wraz z konstrukcją (przyjęto 30% robocizny w odniesieniu do pełnego montażu ściany z płyt modułowych aluminiowych) M=0, S=0	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0502-01</b>	(14,6*2+8,6*2)*3,1-1,5*2,15*2-2,62*1,64*2-0,9*2,05*2-0,85*2,6*4	m <sup>2</sup>	116,266	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>116,266</b>
9	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm / Demontaż sufitu podwieszanego z płyt modułowych aluminiowych wraz z konstrukcją (przyjęto 50% robocizny w odniesieniu do pełnego montażu stropu podwieszanego) M=0, S=0	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 2702-02</b>	14,6*8,6	m <sup>2</sup>	125,560	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>125,560</b>
10	<b>KSNR 7</b>	Składane podłogi-podesty aluminiowe / Regulacja wysokości, poziomowanie oraz uzupełnienie podłogi podniesionej w pomieszczeniu dyspozytorni (przyjęto 70% robocizny w odniesieniu do pełnego montażu podłogi podniesionej) M=0, S=0	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0502-06</b>	14,6*8,6	m <sup>2</sup>	125,560	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>125,560</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> / Demontaż drzwi dwuskrzydłowych do łącznika	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0354-05</b>	1,5*2,15	m <sup>2</sup>	3,225	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,225</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.2	<b>1025-01</b>	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1026-01</b>	1,5*2,15	m <sup>2</sup>	3,225	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,225</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-01</b>	0,8*2,05*4	m <sup>2</sup>	6,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,560</b>
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1022-02</b>	1,5*2,15	m <sup>2</sup>	3,225	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,225</b>
16	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 1134-02</b>				

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont budynku Dyspozytorni NC IDZIKOWICE 04.09.2014

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(14,7*2+8,7*2)*3,1-1,5*2,15*2-0,9*2,05*2-0,85*2,6*4]+(2,0+3,0)*2*3,1+[(2,74*2+3,0*2)*3,15-0,91*0,83-0,9*2,05]+[(1,48*2+2,74*2)*3,15-0,9*2,05*2]+(3,7*2+2,7*2)*0,96$	m <sup>2</sup>	225,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,846</b>
17	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0711-03</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,846</b>
18	<b>KNR 2-02</b> d.2 <b>0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,846</b>
19	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>225,846</b>
20	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $(2,74*3,0+1,48*2,74+3,7*2,7)*2,5$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,663	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,663</b>
21	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.16+poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	281,509	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,509</b>
22	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1216-01</b> <b>analogia</b>	Zabezpieczenie powierzchni podłóg, ścian, okien itd. podczas prac budowlanych Krotność = 4 poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	281,509	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,509</b>
23	<b>NNRNKB</b> d.2 <b>202 2702-02</b> <b>analogia</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,560</b>
24	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1215-08</b> <b>analogia</b>	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	281,509	
				<b>RAZEM</b>	<b>281,509</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1123-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe / Wykładzina dywanowa z warstwą usztywniającą montowana na podłodze podniesionej poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,560</b>
26	<b>KNR-W 2-02</b> d.2 <b>1124-07</b> <b>analogia</b>	Posadzki - listwy przyścienne PCV  $14,7*2+8,7*2-0,9*3-1,5$	m		
			m	42,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,600</b>