

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	17.70*15.50+5.80*5.30+13.50*8.75	m ²	423.215	
				RAZEM	423.215
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 poz.1	m ²	423.215	
				RAZEM	423.215
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.25*(12.60+15.50+12.30+5.80+3.45+13.5+8.75+34.80)+0.70*5.10	m ²	30.245	
				RAZEM	30.245
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	15.50+34.80	m	50.300	
				RAZEM	50.300
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	4.00*5	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
d.1	01 0416-02	18.0*10	m	180.000	
				RAZEM	180.000
7	KNR-W 4-	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1	01 0417-02	50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR-W 4-	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto	m ²		
d.1	01 0418-02	20% powierzchni połaci dachu 20%*poz.1	m ²	84.643	
				RAZEM	84.643
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	0.35*(12.60+15.50+12.30+5.80+3.45+13.5+8.75+34.80)+0.70*5.10	m ²	40.915	
				RAZEM	40.915
10	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
d.1	0528-02	poz.1	m ²	423.215	
				RAZEM	423.215
11	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0547-01	15.50+34.80	m	50.300	
				RAZEM	50.300
12	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm	m		
d.1	202 0550-04	4.00*6	m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
d.1	202 0550-08	6*3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0547-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.1	202 0547-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	0.03*poz.1	m ³	12.696	
				RAZEM	12.696
17	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 15 0.03*poz.1	m ³	12.696	
				RAZEM	12.696
18	Analiza indywidualna	Koszt utylizacji papy	m ³		
d.1		0.03*poz.1	m ³	12.696	
				RAZEM	12.696