



**PKP Energetyka S.A.**  
**Oddział w Warszawie – Usługi**  
**Zakład Południowy**  
**w/m**

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie kabli powrotnych oraz napowietrznych zasilaczy 3 kV z PT Słomniki na kablowe ustala warunki realizacji:

1. Przedmiot inwestycji : Przebudowa napowietrzno-kablowych zasilaczy 3 kV z PT Słomniki na kablowe.
2. Warunki techniczne wykonania przebudowy:
  - a) Zaprojektować i wykonać linie zasilaczy z wykorzystaniem kabla XRUHAKXS 1x500, każdy z zasilaczy wykonać jako 2 kablowy, trasę zasilaczy przyjąć możliwie krótką i/lub po trasie istniejących zasilaczy napowietrznych, wprowadzenie na sieć trakcyjną w istniejących miejscach dostosować do zabudowy odgromników zaworowych.
  - b) Zaprojektować i wykonać linie kabli powrotnych z wykorzystaniem 8 kabli typu YAKXS 1x240, wpiąć w istniejącym miejscu do układu torowego,
  - c) Dostosowanie linii SN wykonać zgodnie z normą N SEP – E-004 oraz innymi obowiązującymi przepisami,
  - d) Wszelkie materiały projektowane do zabudowy w liniach powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności producenta.
3. Dokumentacja techniczna :
  - a) Na przebudowę istniejących sieci i urządzeń PKP Energetyka S.A. należy wykonać niezbędną dokumentację techniczną.
  - b) Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Południowy Rejon Dystrybucji w Krakowie ul. Kamienna 14.
4. Uzyskać wszelkie niezbędne zgody i decyzje administracyjne w tym decyzję na rozbiórkę istniejących napowietrznych linii zasilaczy.
5. Przekazać do Południowego Rejonu Dystrybucji wszystkie niezbędne dokumenty o ile będzie to niezbędne na potrzeby do uzyskania prawa dysponowania oraz zgody na wejście w teren.
6. Warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich określenia.

Z poważaniem

KIEROWNIK REJONU

Marek Tyszko