

Remont pomieszczeń w budynku EZSZ Strażów - przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w Strażowie
ADRES INWESTYCJI : Strażów
INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A.
ADRES INWESTORA : 00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Sitko
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2015 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : -1 200,00 zł
Słownie: - jeden tysiąc dwieście i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja świetlicy na biura			
1 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach-przełożenie wsp 0,6 do R iS odzysk 50% płyt 31,11	m ² m ²	 31,110	 31,110
				RAZEM	31,110
2 d.1	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 6,0	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4,0	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa żarowa, halogenowa, compact 22,0	kpl. kpl.	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 88,26	m ² m ²	 88,260	 88,260
				RAZEM	88,260
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 57,15	m ² m ²	 57,150	 57,150
				RAZEM	57,150
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 57,15	m ² m ²	 57,150	 57,150
				RAZEM	57,150
8 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 31,11	m ² m ²	 31,110	 31,110
				RAZEM	31,110
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe systemowe 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
2		Adaptacja kotłowni na biuro z wymianą stropu			
12 d.2	cena zakładowa	Demontaż osprzętu w kotłowni 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 27,74	m ² m ²	 27,740	 27,740
				RAZEM	27,740
14 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 27,74	m ² m ²	 27,740	 27,740
				RAZEM	27,740
15 d.2	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 5,62	m ² m ²	 5,620	 5,620
				RAZEM	5,620
16 d.2	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 40,5	m m	 40,500	 40,500
				RAZEM	40,500
17 d.2	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 40,5	m m	 40,500	 40,500
				RAZEM	40,500
18 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop DZ o gr 23 cm 6,69	m ³ m ³	 6,690	 6,690
				RAZEM	6,690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 10,0	gniazd. gniazd.	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów - obetonowanie belek stalowych w gniazdach pa 10,0	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR-W 4-01 d.2 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS 27,74	m ² m ²	27,740	
				RAZEM	27,740
22	KNR-W 4-01 d.2 0318-05	Wciągnięcie i ułożenie belek NP-240 mm pod strop WPS 36,0	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
23	KNR 4-01 d.2 0607-05	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z gruzu z betonu komórkowego o grubości warstwy 12 cm 23,96	m ² m ²	23,960	
				RAZEM	23,960
24	KNR 4-01 d.2 0608-04	Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego na warstwę gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -2 23,96	m ² m ²	23,960	
				RAZEM	23,960
25	KNR 2-02 d.2 1101-02	Obetonowanie belek stalowych i wylewka betonowa o gr 40 mm 23,96	m ³ m ³	23,960	
				RAZEM	23,960
26	NNRNKB d.2 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 29,12	m ² m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
27	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 29,12	m ² m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
28	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 29,12	m ² m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
29	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 29,12	m ² m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
30	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 29,12	m ² m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
31	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1,0	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2 3,0	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8,0	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
34	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,42	m ³ m ³	0,420	
				RAZEM	0,420
35	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10,90	m ³ m ³	10,900	
				RAZEM	10,900
36	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 10,90	m ³ m ³	10,900	
				RAZEM	10,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37		Oplata za wysypisko	m ³		
d.2		10,90	m ³	10,900	
				RAZEM	10,900
38	KNR 2-02 d.2 0118-09	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej 1x1 1/2 ceg.	m		
		1,45	m	1,450	
				RAZEM	1,450
39	KNR 2-02 d.2 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m ²		
		3,91	m ²	3,910	
				RAZEM	3,910
40	KNR-W 2-02 d.2 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		4,23	m ²	4,230	
				RAZEM	4,230
41	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapet	m ²		
		1,12	m ²	1,120	
				RAZEM	1,120
42	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,73	m ³	0,730	
				RAZEM	0,730
44	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
45	KNR 0-17 d.2 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkownikowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
46	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		28,84	m ²	28,840	
				RAZEM	28,840
47	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		50,05	m ²	50,050	
				RAZEM	50,050
48	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		80,99	m ²	80,990	
				RAZEM	80,990
49	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		51,87	m ²	51,870	
				RAZEM	51,870
50	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		29,12	m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
51	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		80,99	m ²	80,990	
				RAZEM	80,990
3		Adaptacja biura z-cy naczelnika na szatnie			
52	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-01 d.3 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		6,09	m ²	6,090	
				RAZEM	6,090
54	KNR 4-01 d.3 0428-02	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		628,26	m ²	628,260	
				RAZEM	628,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 7-28 d.3 0207-11	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 1,0	otw. otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 7-28 d.3 0207-12	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy Krotność = 3 1,0	otw. otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 2-17 d.3 0208-02 z.o. 3.3. 9903	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloru winylu o średnicy otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) - w obiektach modernizowanych np Systemair DHS 225EZ 1,0	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 2-17 d.3 0122-02 z.o. 3.3. 9903	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych 0,31	m ² m ²	0,310	
				RAZEM	0,310
59	KNR 2-17 d.3 0138-01 z.o. 3.3. 9903	Kratki wentylacyjne fi 200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - montaż w stropie podwieszanym 1,0	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 9,3	m m	9,300	
				RAZEM	9,300
61	KNR 4-01 d.3 0427-07	Rozebranie boazerii o wys. 1.3 m ze ścian 25,48	m ² m ²	25,480	
				RAZEM	25,480
62	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 5,05	m ³ m ³	5,050	
				RAZEM	5,050
63	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5,05	m ³ m ³	5,050	
				RAZEM	5,050
64	d.3	Oplata za wysypisko 5,05	m ³ m ³	5,050	
				RAZEM	5,050
65	KNR 4-01 d.3 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,44	m ² m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
66	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29,70	m ² m ²	29,700	
				RAZEM	29,700
67	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 31,14	m ² m ²	31,140	
				RAZEM	31,140
68	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro 31,14	m ² m ²	31,140	
				RAZEM	31,140
69	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2,5 31,14	m ² m ²	31,140	
				RAZEM	31,140
70	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 29,70	m ² m ²	29,700	
				RAZEM	29,700
71	KNR 2-02 d.3 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 29,70	m ² m ²	29,700	
				RAZEM	29,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 20,9	m m	 20,900	
				RAZEM	20,900
73 d.3	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 20,9	m m	 20,900	
				RAZEM	20,900
74 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 70,41	m ² m ²	 70,410	
				RAZEM	70,410
75 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70,41	m ² m ²	 70,410	
				RAZEM	70,410
76 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 70,41	m ² m ²	 70,410	
				RAZEM	70,410
77 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70,41	m ² m ²	 70,410	
				RAZEM	70,410
78 d.3		Demontaż istniejącego stropu podwieszanego 29,7	m ² m ²	 29,700	
				RAZEM	29,700
79 d.3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 31,14	m ² m ²	 31,140	
				RAZEM	31,140
80 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31,14	m ² m ²	 31,140	
				RAZEM	31,140
81 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 31,14	m ² m ²	 31,140	
				RAZEM	31,140
4		Adaptacja piwnicy na kotłownię - pow. 34,08 m2			
82 d.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 29,12	m ² m ²	 29,120	
				RAZEM	29,120
83 d.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 4,08	m ³ m ³	 4,080	
				RAZEM	4,080
84 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 4,08	m ³ m ³	 4,080	
				RAZEM	4,080
85 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 4,08	m ³ m ³	 4,080	
				RAZEM	4,080
86 d.4		Oplata za wysypisko 4,08	m ³ m ³	 4,080	
				RAZEM	4,080
87 d.4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 6,82	m ³ m ³	 6,820	
				RAZEM	6,820
88 d.4	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6,82	m ³ m ³	 6,820	
				RAZEM	6,820
89 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 6,82	m ³ m ³	 6,820	
				RAZEM	6,820
90 d.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,82	m ³	6,820	
				RAZEM	6,820
91	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 2,10	m ² m ²		
				2,100	
				RAZEM	2,100
92	KNR 4-01 d.4 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 0,80	m ² m ²		
				0,800	
				RAZEM	0,800
93	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 4,90	m m		
				4,900	
				RAZEM	4,900
94	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3,41	m ³ m ³		
				3,410	
				RAZEM	3,410
95	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5,12	m ³ m ³		
				5,120	
				RAZEM	5,120
96	KNR 2-02 d.4 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE 0,3 mm Krotność = 2 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
97	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
98	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
99	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
100	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
101	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
102	KNR 2-02 d.4 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 34,08	m ² m ²		
				34,080	
				RAZEM	34,080
103	KNR 2-02 d.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 22,50	m m		
				22,500	
				RAZEM	22,500
104	KNR 2-02 d.4 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 22,50	m m		
				22,500	
				RAZEM	22,500
105	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 56,75	m ² m ²		
				56,750	
				RAZEM	56,750
106	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 56,75	m ² m ²		
				56,750	
				RAZEM	56,750
107	KNR 2-02 d.4 1503-04	Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 31,50	m ² m ²		
				31,500	
				RAZEM	31,500
108	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 59,33	m ² m ²		
				59,330	
				RAZEM	59,330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 59,33	m ² m ²		
				59,330	
				RAZEM	59,330
5		Osprzęt kotłowni z projektem oraz media			
110 d.5		Wyposażenie kotłowni wg PT wraz z projektem (przewidziany odzysk zdemontowanych urządzeń i osprzętu kotłowni) 1,0	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.5		Rozliczenie korzystania z mediów zgodnie z SIWZ pkt. 3.3b - należy wpisać obligatoryjnie kwotę minus 1200 zł netto -1,0	kpl. kpl.		
				-1,000	
				RAZEM	-1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 503,0631	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0081		0,0081	0,00	0,00					
2.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	5,2736		5,2736	0,00	0,00					
3.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	24,4392		24,4392	0,00	0,00					
4.	blachowkręty	szt.	576,0900		576,0900	0,00	0,00					
5.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	331,8800		331,8800	0,00	0,00					
6.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	48,0000		48,0000	0,00	0,00					
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	58,5540		58,5540	0,00	0,00					
8.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0488		0,0488	0,00	0,00					
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0600		0,0600	0,00	0,00					
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	55,4800		55,4800	0,00	0,00					
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0087		0,0087	0,00	0,00					
12.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0180		0,0180	0,00	0,00					
13.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,0284		0,0284	0,00	0,00					
14.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,3510		0,3510	0,00	0,00					
15.	drewno opałowe	kg	11,3208		11,3208	0,00	0,00					
16.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	37,2896		37,2896	0,00	0,00					
17.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	22,3532		22,3532	0,00	0,00					
18.	farba emulsyjna	dm ³	24,5796		24,5796	0,00	0,00					
19.	farba emulsyjna	dm ³	8,0653		8,0653	0,00	0,00					
20.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3,1028		3,1028	0,00	0,00					
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	5,1030		5,1030	0,00	0,00					
22.	Folia PE 0,3 mm	m ²	88,6080		88,6080	0,00	0,00					
23.	gaz propan-butan	kg	2,9120		2,9120	0,00	0,00					
24.	gips budowlany	t	0,0001		0,0001	0,00	0,00					
25.	gips budowlany szpachlowy	t	0,7151		0,7151	0,00	0,00					
26.	gips szpachlowy	t	0,0888		0,0888	0,00	0,00					
27.	Gips szpachlowy na podłożach mineralnych	kg	17,0250		17,0250	0,00	0,00					
28.	grunt pokostowy	dm ³	5,6700		5,6700	0,00	0,00					
29.	Gruz ceglany	m ³	2,6356		2,6356	0,00	0,00					
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,2568		2,2568	0,00	0,00					
31.	klej kostny	kg	0,1556		0,1556	0,00	0,00					
32.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	4,0768		4,0768	0,00	0,00					
33.	Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	8,7360		8,7360	0,00	0,00					
34.	kratka wentylacyjna fi 200 mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
35.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	12,4560		12,4560	0,00	0,00					
36.	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m ²	0,0899		0,0899	0,00	0,00					
37.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	21,7980		21,7980	0,00	0,00					
38.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	59,1660		59,1660	0,00	0,00					
39.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	1 360,0800		1 360,0800	0,00	0,00					
40.	listwy przyścienne z drewna	m	33,7792		33,7792	0,00	0,00					
41.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	41,4162		41,4162	0,00	0,00					
42.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	25,3800		25,3800	0,00	0,00					
43.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	16,1928		16,1928	0,00	0,00					
44.	masa asfaltowa	kg	6,6038		6,6038	0,00	0,00					
45.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,6501		2,6501	0,00	0,00					
46.	Okna PCV rozw-uchyłne 1,48x1,43 m	m ²	4,2300		4,2300	0,00	0,00					
47.	Oprawa świetłówkowa rastrowa 60x60 cm 4x18W		6,0000		6,0000	0,00	0,00					
48.	oprawy halogenowe wpuszczane	szt.	22,0000		22,0000	0,00	0,00					
49.	Ościeżnica stalowa systemowa	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
50.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC5	m ²	30,2848		30,2848	0,00	0,00					
51.	papier ścienny	ark.	15,2240		15,2240	0,00	0,00					
52.	Parapety z blachy powlekanej	m ²	1,2880		1,2880	0,00	0,00					
53.	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	1,1421		1,1421	0,00	0,00					
54.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0,0900		0,0900	0,00	0,00					
55.	piasek do zapraw	m ³	0,1387		0,1387	0,00	0,00					
56.	piasek do zapraw	m ³	4,2597		4,2597	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
57.	Płyta styropianowa twarda posadzkowa o gr 60 mm	m ²	34,0800		34,0800	0,00	0,00					
58.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	73,8428		73,8428	0,00	0,00					
59.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	32,6970		32,6970	0,00	0,00					
60.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	16,1772		16,1772	0,00	0,00					
61.	plyty gumowe bez przekladek o gr. 5 mm	kg	0,2000		0,2000	0,00	0,00					
62.	plyty stropowe "wroclawskie"WPS	szt.	62,1376		62,1376	0,00	0,00					
63.	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m ³	0,2205		0,2205	0,00	0,00					
64.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,1333		0,1333	0,00	0,00					
65.	Podokiennik wewnętrzny pref. o szer 30 cm L-1,6 m	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
66.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,1271		0,1271	0,00	0,00					
67.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	34,3616		34,3616	0,00	0,00					
68.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	65,8130		65,8130	0,00	0,00					
69.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	13,0526		13,0526	0,00	0,00					
70.	preparat przeciwgrzybowy do podłoża mineralnych (CT99)	dm ³	0,2100		0,2100	0,00	0,00					
71.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	0,4200		0,4200	0,00	0,00					
72.	pręt mocujący	szt.	28,3374		28,3374	0,00	0,00					
73.	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m ²	0,2325		0,2325	0,00	0,00					
74.	rozcieńczalnik	dm ³	1,8364		1,8364	0,00	0,00					
75.	siatka tkana Rabitza	m ²	9,0000		9,0000	0,00	0,00					
76.	siatka z włókna szklanego	m ²	2,3835		2,3835	0,00	0,00					
77.	siatka zbrojona fi 4 mm	m ²	30,5760		30,5760	0,00	0,00					
78.	Siatka zbrojona z prętów fi 6 mm	m ²	35,7840		35,7840	0,00	0,00					
79.	silikon	dm ³	0,0423		0,0423	0,00	0,00					
80.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
81.	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	93,3300		93,3300	0,00	0,00					
82.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	16,2981		16,2981	0,00	0,00					
83.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,4747		0,4747	0,00	0,00					
84.	światłowki	szt.	24,9600		24,9600	0,00	0,00					
85.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	39,1364		39,1364	0,00	0,00					
86.	taśma zbrojąca	m	31,1400		31,1400	0,00	0,00					
87.	Tynk akrylowy	kg	6,3000		6,3000	0,00	0,00					
88.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm	szt.	1,0400		1,0400	0,00	0,00					
89.	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	0,6262		0,6262	0,00	0,00					
90.	wapno suchogazzone	t	0,2295		0,2295	0,00	0,00					
91.	Wentylator dachowy np Systemair typ DHS 225EZ z osprzetem	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
92.	wieszak w 60/100	szt.	28,3374		28,3374	0,00	0,00					
93.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,9986		0,9986	0,00	0,00					
94.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	19,2640		19,2640	0,00	0,00					
95.	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,0030		0,0030	0,00	0,00					
96.	woda	m ³	0,4855		0,4855	0,00	0,00					
97.	woda z rurociągu	m ³	1,0276		1,0276	0,00	0,00					
98.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	2,8840		2,8840	0,00	0,00					
99.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stoptex K-20	kg	23,1525		23,1525	0,00	0,00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
100	zaprawa	m ³	0,0060		0,0060	0,00	0,00					
101	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,0521		0,0521	0,00	0,00					
102	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,6426		0,6426	0,00	0,00					
103	zaprawa cementowa m. 12	m ³	3,4465		3,4465	0,00	0,00					
104	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,0106		0,0106	0,00	0,00					
105	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,1251		0,1251	0,00	0,00					
106	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,0848		0,0848	0,00	0,00					
107	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,5038		0,5038	0,00	0,00					
108	zaprawa klejąca	kg	691,2606		691,2606	0,00	0,00					
109	zaprawa spoinująca	kg	31,4854		31,4854	0,00	0,00					
110	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,0786		0,0786	0,00	0,00					
111	żarówka halogenowa	szt	22,0000		22,0000	0,00	0,00					
112	Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm	m ³	0,2909		0,2909	0,00	0,00					
113	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,1600		0,1600	0,00	0,00					
114	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm ³	m-g	0,2774	0,00	0,00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,0245	0,00	0,00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0,8342	0,00	0,00
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2048	0,00	0,00
5.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	16,3284	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	4,0419	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	0,2803	0,00	0,00
8.	środek transportowy	m-g	0,0554	0,00	0,00
9.	środek transportowy	m-g	0,0200	0,00	0,00
10.	środek transportowy'	m-g	0,0360	0,00	0,00
11.	środek transportu	m-g	0,8999	0,00	0,00
12.	wyciąg	m-g	49,8405	0,00	0,00
13.	wyciąg	m-g	7,1106	0,00	0,00
14.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,8127	0,00	0,00
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	17,1892	0,00	0,00
16.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0153	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Adaptacja świetlicy na biura				0,00	0,00		0,00
2	Adaptacja kotłowni na biuro z wymianą stropu				0,00	0,00		0,00
3	Adaptacja biura z-cy naczelnika na szatnie				0,00	0,00		0,00
4	Adaptacja piwnicy na kotłownię - pow. 34,08 m2				0,00	0,00		0,00
5	Osprzęt kotłowni z projektem oraz media				0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00
	RAZEM				0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00

Słownie: - jeden tysiąc dwieście i 00/100 zł